

COMUNE DI FOGGIA			MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONDALE E VERTICALE			
NR	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	art. 59	Pulizia di aree a verde, intervento da eseguire come previsto dal C.S.A., riferito ad ogni Classe di manutenzione, comprensiva: asportazione delle foglie, ed ogni altro rifiuto di piccole dimensioni (carta, vetro, plastica, lattine, ecc.) da eseguirsi con mezzi meccanici o manualmente, completo di raccolta, trasporto e conferimento del materiale di risulta presso discarica autorizzata, compreso l'onere di smaltimento.				
		Per aree (anche con presenza di alberi) - Classe di manutenzione A	mq.	211.969,00		
		Per aree (anche con presenza di alberi) - Classe di manutenzione B	mq.	433.159,00		
		Per aree (anche con presenza di alberi) - Classe di manutenzione C	mq.	32.317,00		
		Per aree (anche con presenza di alberi) - Classe di manutenzione D	mq.	135.643,00		
			mq.	813.106,00	0,10	81.310,60
2	art. 59	Taglio di tappeto erboso comprese rifiniture, da eseguirsi con tosaerba a lama rotante, con o senza raccolta e altezza massima raggiungibile, come meglio specificato nel C.S.A.				
		Per aree (anche con presenza di alberi e/o cespugli) - Classe di manutenzione A	mq.	211.969,00	0,77	163.216,13
		Per aree (anche con presenza di alberi e/o cespugli) - Classe di manutenzione B	mq.	433.159,00	0,77	333.532,43
		Per aree (anche con presenza di alberi e/o cespugli) - Classe manutenzione C	mq.	32.317,00	1,05	33.932,85
		Per aree (anche con presenza di alberi e/o cespugli) - Classe di manutenzione D	mq.	135.643,00	0,45	61.039,35
3	art. 60	Potatura e sagomatura di siepi alte. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzi necessari nonchè la raccolta, carico e trasporto del materiale di risulta presso discarica autorizzata, compreso l'onere di smaltimento. Altezza fino a mt. 2,50.	ml.	1.800,00	5,00	9.000,00
4	art. 61	Potatura di arbusti e cespugli isolati, a macchia o a filare. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzi necessari nonchè la raccolta, carico e trasporto del materiale di risulta presso discarica autorizzata, compreso l'onere di smaltimento. Altezza fino a mt. 2,50.	n°	1.000,00	6,60	6.600,00
5	art. 63	Spollonatura al piede e lungo il tronco di piante ad alto fusto, da eseguirsi almeno 2 volte all'anno, come meglio riportato nel C.S.A., con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei che di recente impianto, come meglio riportato nel C.S.A., compreso la raccolta delle risulite, il carico, il trasporto e lo smaltimento a rifiuto.	corpo			10.000,00

COMUNE DI FOGGIA			MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONDALE E VERTICALE			
NR	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
6	art. 65	Irrigazione di tappeti erbosi ed aree verdi mediante l'attivazione di impianto di irrigazione automatizzato esistente opportunamente revisionato e integrato nelle parti elettromeccaniche non funzionanti, compreso manutenzione colonna di sollevamento acqua dai pozzi freatici, come meglio specificato nel C.S.A.. Aree verdi dotate di impianto di irrigazione automatica (vedi riepilogo aree)	mq.	179.089,00	0,15	26.863,35
7	art. 65	Irrigazione manuale di tappeti erbosi ed aree verdi non dotate di sistema di irrigazione, compresa l'utilizzazione di autobotti.	mq.	310.755,00	0,22	68.366,00
8	art. 69	Diserbo chimico con prodotti sistemici e/o meccanico, da eseguirsi sull'intero territorio cittadino, riferito ai marciapiedi, zone pavimentate, strade, piazze e buche di impianto alberature; compresa la fornitura e distribuzione del diserbante specifico, di bassa classe tossicologica.	a corpo	1,00	35.000,00	35.000,00
9	art. 71	Lavori di potatura per esigenze di viabilità e sicurezza da eseguirsi sulle alberature stradali dimoranti su tutto il territorio cittadino, come meglio riportato nel C.S.A., con pulizia dell'area d'intervento compreso il carico, il trasporto e l'onere di smaltimento a rifiuto del materiale di risulta. Servizio di pronto intervento.	n°	100,00	35,00	3.500,00
10	art. 72	Lavori di potatura di contenimento, rimonda e sicurezza riferita alle alberature stradali dimoranti su tutto il territorio cittadino, come meglio riportato nel C.S.A., con pulizia dell'area d'intervento compreso il carico, il trasporto e l'onere di smaltimento a rifiuto del materiale di risulta. Servizio di pronto intervento.	n°	2.500,00	100,00	250.000,00
11	art. 73 a)	Lavori di potatura di contenimento, rimonda e sicurezza riferita alle alberature giardini e parchi, come meglio riportato nel C.S.A., con pulizia dell'area d'intervento compreso il carico, il trasporto e l'onere di smaltimento a rifiuto del materiale di risulta. Servizio di pronto intervento.	n°	300,00	100,00	30.000,00
12	art. 73 b)	Lavori di potatura di contenimento, rimonda e sicurezza riferita alle alberature parchi giochi cittadini, come meglio riportato nel C.S.A., con pulizia dell'area d'intervento compreso il carico, il trasporto e l'onere di smaltimento a rifiuto del materiale di risulta. Servizio di pronto intervento.	n°	100,00	100,00	10.000,00
13	art. 74	Abbattimento alberature a chioma espansa e/o piramidale. Intervento completo di ogni onere: attrezzature, mezzi necessari, come meglio riportato nel C.S.A., raccolta e conferimento materiale di risulta presso discarica autorizzata, compreso l'onere di smaltimento, esclusa la rimozione della ceppaia.	n°	100,00	108,00	10.800,00

COMUNE DI FOGGIA			MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONDALE E VERTICALE			
NR	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
14	art. 75	Trattamento antiparassitario/anticrittogamico, di alberature mediante nebulizzazione di prodotto di bassa classe tossicologica, specifico per alberature, con riferimento alla patologia riscontrata, come specificato nel C.S.A..Altezza alberature fino a m. 18	n°	2.000,00	9,62	19.240,00
15	art. 76	Analisi strumentale alberature per controllo strutturale di stabilità, come meglio riportato nel C.S.A.	corpo			5.000,00
16		Imprevisti				20.604,48
		TOTALE				1.178.005,19